

Projekt azonosító száma: **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00012**

Kedvezményezett neve: **GYÖNGYÖSFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

A projekt címe: **Gyöngyösfalu – Tornacsarnok energetikai korszerűsítése**

Szerződött támogatás összege: **142 380 000 Ft**

A támogatás mértéke: **100%**

A projekt tervezett befejezési dátuma **2027.04.30.**

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg 142,38 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A fejlesztés célja a Gyöngyösfalu, István király utca Hrsz.: 469/5. alatti Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése. Az elvégzett energetikai beruházások:

- Tetőfedés felújítása – A meglévő palafedés elbontásra és ártalmatlanításra került. Az épület tetőszervezete, bádogos szerkezetei, falszegélyek, oromszegélyek, kéményszegély megújultak;
- Villámvédelmi rendszer kiépítésre került;
- Az épület hőszigetelése megvalósult;
- A külső nyílászárókat korszerű, műanyag 3 rétegű üvegezésű ablakokra, ajtókra cseréltük;
- Az épület tetőszervezetére 10 db 490 WP teljesítményű monokristályos napelempanel került, összesen 4,9 KW teljesítménnyel és 5 kW-os inverterrel;
- Az épület gépészeti rendszere megújult, a radiátorok cseréje megvalósult, termosztatikus radiátorszeleppel láttuk el őket, valamint pellet kazán is beüzemelésre került. A melegvizet továbbra is a meglévő kondenzációs kazánról állítjuk elő.
- Akadálymentesítés – 1 db új akadálymentes parkoló készült térköves burkolattal, az épületen belül akadálymentes közlekedés feltételei megvalósultak és egy új, akadálymentes WC készült.
- Világításkorszerűsítés keretében a lámpatesteket energiatáékony LED-es lámpatestekre cseréltük.

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata 2023. augusztus 24-én Vállalkozási Szerződést kötött a Vasi Bádogos Szolgáltató Kft-vel, a munkaterület átadása 2023. november 13-án megtörtént.

A kivitelezés 2024. január hónapban elérte az 50%-os készültségi szintet, majd a kivitelezési munkák a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően 2024. május hónapban befejeződtek.

A projekt megvalósítását követően az épület korszerű, a mai követelményeknek megfelelő energetikai besorolást kapott, a szén-dioxid kibocsátás és az épület fenntartási költségei jelentősen csökkentek.

